

Motor hat Aussetzer oder schlechte Leistung.

Sichtprüfung:

Alle Kabelverbindungen auf festen Sitz prüfen und Zündspulensichtprüfung durchführen.

Spannung der Zündspule prüfen:

Testgerät: Voltmeter

Anschluß: An Kl. 15 der Zündspule und an Masse

Prüfvorgang: Zündung einschalten. Die Spannung muß ≥ 12 Volt betragen.

Schließwinkelregelung prüfen:

Testgerät: Schließwinkeltester

Prüfvorgang: Der Schließwinkel muß im Leerlauf $10 - 30^\circ$ bei 3000 min^{-1} $27 - 50^\circ$ betragen.

Wird Sollwert nicht erreicht, Zündverstellergerät ersetzen.

